

## Izvođenje radova uređenja cestovnog zemljišta ŽC 3305

RB	OPIS	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA
1.	Mobilizacija i demobilizacija gradilišta uključuje: - tehničko osoblje i ostale radnike - sve potrebne strojeve i alate, ograde i glavne i pomoćne materijale - opremu gradilišta (kontejneri, radionice) - vodu, energiju, goriva, maziva - sve ostalo potrebno za izvođenje ugovornih radova - uređenje gradilišta i privremene deponije gradilišta	kpl	1,00		- €
2.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom: obuhvaća strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom. Obračun po m2 iskrčene površine.	m2	63.600,00		- €
3.	Sječanje stabala ili grana promjera 11-20 cm: obuhvaća sječanje stabala ili grana promjera 11-20 cm na dužinu od 1,0 m sa prikupljanjem, utovarom i odvozom posječenih stabala ili grane na deponiju prosječne udaljenosti 15 km. Obračun po komadu posječenog stabla ili grane.	kom	20,00		- €
4.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm: obuhvaća strojno vađenje panjeva sa zatrpavanjem nastale jame te utovar i odvoz na deponiju prosječne udaljenosti 15 km. Obračun po komadu izvađenog panja.	kom	20,00		- €
5.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka: obuhvaća strojno produbljivanje i profiliranje jarka (prosječan iskop 0,20 m3/m) te utovar i odvoz uklonjenog materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m uređenog jarka.	m	250,00		- €
6.	Čišćenje propusta od nanosa: obuhvaća čišćenje propusta od nanosa, prikupljanje uklonjenog materijala te utovar i odvoz uklonjenog materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m3 uklonjenog materijala.	m3	25,00		- €
7.	Iskop jarka do recipijenta	m3	250,00		- €
8.	Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema projektu.	kpl	1,00		- €
9.	Sve potrebne geodetske izmjere, iskolčenja i nadzor.	kpl	1,00		- €

UKUPNO - €

PDV - €

SVEUKUPNO - €