

Sanacija dionice LC 31222					
Broj stavke	Opis stavke	Jed. Mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Siroki iskop materijala "C" kategorije, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju, planiranje i zbijanje posteljice (Ms veći ili jednak 30 MN/m2)	m3	494,00		- €
2.	Dovoz kamenog materijala: obuhvaća nabavu i dopremu kamenog materijala s istovarom. Obračun po m3 dovezenog kamenog materijala.	m3	950,00		- €
3.	Profiliranje kolnika: obuhvaća strojno profiliranje kolnika i bankina. Obračun po m2 isprofiliranog kolnika.	m2	1.600,00		- €
4.	Strojna ugradnja kamenih materijala: obuhvaća razastiranje dovezenog kamenog materijala s profiliranjem s potrebnim nabijanjem do potrebne zbijenosti sukladno OTU (cijena nabave i dopreme kamenog materijala ne obračunava se u ovoj stavci). Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala.	m3	950,00		- €
5.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala: obuhvaća nabavu dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala (MS veći ili jednak 100MN/m2) u slojevima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	1.050,00		- €
6.	Strojni iskop cestovnih jaraka: obuhvaća strojni iskop i profiliranje jarka (prosječan iskop iznad 0,20 m3/m) te utovar i odvoz iskopanog materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	290,00		- €
				UKUPNO	- €
				PDV	- €
				SVEUKUPNO	- €