

TROŠKOVNIK

Izvanrednog održavanja ŽC 3106 županijske ceste Klinča Sela - Pisarovina

R. br	Vrsta posla	Jed mjere	količina	Jed cijena	UKUPNO
1.	Iskop "kofera" i rova kanala u materijalu kategorije C dubine 0,5 m sa utovarom i odvozom na deponiju izvođitelja. Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Sve iskope treba urediti prema predviđenim kotama i predviđenim nagibima, odnosno prema zahtjevu nadzornog ing. Ovom stavkom obuhvaćeno je planiranje i zbijanje posteljice tako da se postigne $M_s \geq 20 \text{ N/mm}^2$ (st. 2.8.2. OTU). Obračun se vrši u m^3 iskopanog materijala u sraslom stanju.				
		m3	2.800,00		
2.	Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala u "kofere". Obračun radova vrši se u m^3 ugrađenog materijala, a minimalna zbijenost treba iznositi $M_S = 100 \text{ MN / m}^2$				
		m3	2.800,00		
3.	Strojno struganje neravnina na postojećem kolniku, debljine 0-5 cm. Rad obuhvaća struganje i zbrinjavanje materijala propisanim postupkom. Obračun rada po m^2 .				
		m2	15.000,00		
4.	Četkanje, čišćenje i špricanje bitumenskom emulzijom postojećeg kolnika .				
		m2	20.000,00		
5.	Rezanje asfalta				
		m	1.200,00		

6.	Izgradnja nosivog sloja AC 32 base 50/70 , debljine 8 cm. Rad obuhvaća proizvodnju, prijevoz i ugradnju u svemu prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Knjiga III, točka 5.- 05.5.). Obračun se vrši prema m2 izvedenog sloja.	m2	8.000,00
7.	Izgradnja završnog sloja AC 11surf 50/70 , debljine 4 cm. Rad obuhvaća proizvodnju, prijevoz i ugradnju u svemu prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Knjiga III, točka 5.- 05.5.). Obračun se vrši prema m2 izvedenog sloja.	m2	20.000,00
8.	Dobava , razastiranje i ugradnja kamenog materijala na bankine.	m3	500,00
9.	Popravak ispuha. (bez asfalta) Obuhvaća: - rezanje asfalta strojnim rezačem, - strojni iskop materijala do dubine 50 cm s utovarom i odvozom na deponij - dobavu i ugradnju kamenog materijala 0-30 u nasipu ispuha sa zbijanjem modula stišljivosti MS = 70MN/m2 u dubini sloja d=45 cm, - U cijenu uračunati radnu snagu, strojeve i vozila te materijal prema normativu HUC-a. Obračun po m2 saniranog ispuha.	m2	50,00
10.	Čišćenje i produblivanje cestovnih jaraka	m	1.800,00

UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO :